



EXTENSION DU GARAGE DE LA VILLA DAUMIER

Chemin Bescherelle
95760 VALMONDOIS

BORDEREAU DE CONSULTATION

N°	Description des ouvrages	U	Quantité	Prix Unitaire	Total H.T.
	<i>Nota : Conformément au CCTP sont pris en compte dans la remise de prix l'ensemble des études complémentaires ,productions de plans notes de calcul et</i>				
1	INSTALLATION DE CHANTIER				
	Sous total HT				
2	DEMOLITION				
2,1	Démolition -curage de l'annexe et démolition diverses compris évacuation en DP				
2,2	Démolition partielle du garage pour ouverture baie et autres percement et modifications ouvertures ,compris toutes sujétions et évacuation en DP				
	Sous total HT				
3	GROS ŒUVRE				
3,1	Mise en œuvre d'un portique en Ba compris terrassements pour fondation et toutes sujétions				
3,2	Mise en œuvre d'un plancher sur hourdis compris toutes sujétions				
3.3	Reprise et mise en œuvre d'une corniche sur l'ensemble de la toiture compris toutes sujétions .				
3.4	Mise en œuvre d'une structure Ba pour soutien d'un plancher et mise en œuvre de celui-ci,compris toutes sujétions.				
3.5	Mise en œuvre compris toutes sujétions de murs en agglo,et poteaux sur parties nouvelles de l'extension .				
	Sous total HT				
4	ETANCHEITE-ISOLATION				
4.1	Mise en œuvre d'un complexe isolant et étanchéité sur l'ensemble de la toiture y compris toutes sujétions				
4.2	Mise en œuvre de relevé d' étanchéité sur l'ensemble de la toiture avec bande de rives en aluminium y compris toutes sujétions				
4.3	<i>Option en plus value sur poste 4.2 : Habillage du relevé d'étanchéité et de la corniche en zinc qualité quartz avec goutte d'eau .</i>				
	Sous total HT				
5	RAVALEMENT FACADE				
5.1	Mise en œuvred'une modénature identique à l'existant et enduit sur maçonnerie neuves compris toutes sujétions .				
	Sous total HT				
6	MENUISERIE EXTERIEURES et AUTRE				
6.1	Mise en œuvre d'un ensemble de menuiseries,compris toutes sujétions . Baie vitrée chassis fixe .Porte d'entrée .Fenêtre .Porte arrière .Porte WC				
	Sous total HT				
7	CLOISONS-DOUBLAGE-FAUX PLAFONDS				
7.1	Mise en œuvre de cloison en placostyl compris toutes sujétions				
7.2	Mise en œuvre d'un doublage thermique et phonique compris toutes sujétions				
7.3	Mise en œuvre d'un d'un plafond suspendu compris toutes sujétions				
	Sous total HT				
8	REVETEMENT DES SOLS				
8.1	Mise en œuvre de ragréage sur ensemble de la surface compris toutes sujétions				
8.2	Mise en œuvre de carrelage antidérapant type PAVIGRES compris toutes sujétions				
	Sous total HT				
9	PEINTURE				
9.1	Nettoyage de l'ensemble des pièces ,compris brossage du plafond existant laissé brut, compris toutes sujétions.				
9.2	Reprise et mise enpeinture de la porte de garage existante,compris toutes sujétions.				
	Sous total HT				



EXTENSION DU GARAGE DE LA VILLA DAUMIER

Chemin Bescherelle

95760 VALMONDOIS

BORDEREAU DE CONSULTATION

N°	Description des ouvrages	U	Quantité	Prix Unitaire	Total H.T.
10	ELECTRICITE				
10.1	Mise en œuvre d'un ensemble de prestations pour reprise et installation électrique complète compris VMC et toutes sujétions . Sous total HT				
11	PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE				
11.1	Ensemble de prestations pour mise en œuvre compris toutes sujétions pour équipements. . Sanitaires .Appareillages de chauffage .VMC .Alimentation en eau froide et eau chaude .Eaux pluviales				
11.2	Ensemble de prestations compris toutes sujétions pour raccordement au réseau collectif d'assainissement des EU et sanitaires . Sous total HT				

MONTANT TOTAL H.T.

TVA

MONTANT TOTAL T.T.C